



**ZMIANA NR 2
Z DNIA 3 CZERWCA 2026
do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/2026**

z dnia 20 maja 2026 r.

na dostawę, instalację, integrację i uruchomienie kompletnego systemu EMS/SCADA wraz z infrastrukturą zaplecza technicznego (zasilanie gwarantowane, sieć teleinformatyczna, zabezpieczenia cybernetyczne, komunikacja z OSD) dla magazynu energii o mocy 6 MW oraz pojemności 24 MWh

ZAMAWIAJĄCY:

INTERNATIONAL PROSPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- Adres siedziby: ul. Szosa Bydgoska 50/12, 87-100 Toruń
- KRS: 0000509616
- NIP: 781-189-55-89
- REGON: 302721384

Sposób i Osoba do kontaktu:

- Paweł Przewoźnik
- tel: +48 508 077 964
- adres e-mail: pwstolno@gmail.com

I

Na podstawie punktu III.VI. podpunkt 7 zapytania ofertowego z dnia 20 maja 2026 Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 – opis przedmiotu zamówienia w zakresie omyłki pisarskiej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, integracja, konfiguracja i uruchomienie kompletnego zaplecza technicznego systemu zarządzania energią dla magazynu energii o mocy 6 MW i pojemności 24 MWh zlokalizowanego w miejscowości Małe Czyste, gmina Stolno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie.

a nie jak omyłkowo wpisano:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, integracja, konfiguracja i uruchomienie kompletnego zaplecza technicznego systemu zarządzania energią dla magazynu energii o



„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”

mocy 5 MW i pojemności 20 MWh zlokalizowanego w miejscowości Małe Czyste, gmina Stolno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie.

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

W związku ze zmianą zapytania ofertowego Zamawiający podaje do wiadomości tekst załącznika nr 6 z uwzględnieniem zmiany:

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System EMS/SCADA wraz z infrastrukturą zaplecza technicznego, siecią teleinformatyczną, zabezpieczeniami cybernetycznymi oraz komunikacją z OSD

1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, integracja, konfiguracja i uruchomienie kompletnego zaplecza technicznego systemu zarządzania energią dla magazynu energii o mocy 6 MW i pojemności 24 MWh zlokalizowanego w miejscowości Małe Czyste, gmina Stolno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie. Magazyn energii będzie zintegrowany z istniejącą farmą wiatrową o mocy 5 MW i przyłączony do sieci ENERGA-OPERATOR SA poprzez stację SN/nN Małe Czyste 13 EW [T922126], punkt przyłączenia: GPZ Chełmno, Linia 15 kV GPZ CHEŁMNO-MAŁE CZYSTE 13 EW.

2. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje:

1. System zasilania teleinformatyki:

- System zasilania gwarantowanego UPS dla:
 - routera/sieci teleinformatycznej – min. 24h podtrzymania;
 - SCADA, telemechaniki, systemów nadzoru, liczników – min. 24h podtrzymania;
- Rozdzielnicę zasilającą zaplecze EMS z zabezpieczeniami nadprądowymi, różnicowoprądowymi i przepięciowymi.

2. Sieć teleinformatyczną i urządzenia brzegowe:

- Switchy przemysłowe i routery przemysłowe z redundancją WAN;
- Okablowanie strukturalne wraz z dokumentacją powykonawczą i pomiarami.

3. Zabezpieczenia cybernetyczne:

- Zintegrowany lub dedykowany firewall przemysłowy;



„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”

- Segmentacja sieci na strefy OT / DMZ / IT;
- Centralny serwer logów i alarmowanie o incydentach;
- VPN dla dostępu zdalnego do SCADA, EMS, monitoringu CCTV.

4. System komunikacji z OSD (ENERGA-OPERATOR SA):

- Dedykowany RTU/koncentrator telemechaniki uzgodniony z OSD;
- Łącze podstawowe GPRS/4G poprzez dedykowane APN uzgodnione z OSD;
- Obsługa protokołów IEC 60870-5-104 oraz DNP3 – wybór uzgodniony z OSD;
- Opracowanie i uzgodnienie z OSD listy sygnałów: pomiary, telesygnalizacja stanów, sygnały zabezpieczeń, sterowanie zdalne;
- Wprowadzenie do dokumentu Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR);
- Zapewnienie zgodności z NC RfG (Rozporządzenie Komisji UE 2016/631) oraz IRiESD ENERGA-OPERATOR SA.

5. Serwer i oprogramowanie EMS:

- Algorytmy optymalizacji pracy magazynu w oparciu o ceny RDN/RB i prognozy generacji;
- Harmonogramowanie 15-minutowe;
- Integracja z notowaniami TGE i danymi PSE;
- Interfejs API (REST) dla zewnętrznych systemów handlowych;
- Serwer może być zrealizowany na maszynie lokalnej lub zdalnej (chmurowej).

6. Infrastrukturę i oprogramowanie SCADA:

- Sterowanie jednostkami generacyjnymi nowo instalowany BESS i istniejący WIND
- Funkcja kontroli eksportu i importu energii;
- Realizacja harmonogramu z EMS;
- Realizacja limitów od operatora OSD;
- Kontrola stanu urządzeń generujących i magazynujących.

7. Integrację z urządzeniami polowymi:

- BMS kontenerów bateryjnych;
- PCS (Power Conversion System);
- Zabezpieczenia SN (IEC 61850);
- Istniejąca farma wiatrowa o mocy 5 MW;
- Liczniki energii (LSPR OSD).

8. Stację pogodową:

- Pomiar siły i kierunku wiatru;
- Pomiar temperatury;
- Pomiar ciśnienia atmosferycznego;
- Pomiar wilgotności;
- Transmisja danych do systemu EMS/SCADA.

9. Konfigurację, testy FAT/SAT z udziałem przedstawicieli OSD, próby ruchowe.

10. Szkolenie personelu:

- Operatorzy SCADA;



**NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**



„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”

- Administrator systemu;
- Bezpieczeństwo cybernetyczne.

11. Licencje oraz dokumentację:

- Licencje EMS – bezterminowe;
- Licencje SCADA – bezterminowe;
- Biblioteki protokołów (Modbus, IEC 61850, IEC 60870-5-104, DNP3);
- Licencje IDS/IPS i oprogramowania bezpieczeństwa;
- Dokumentacja: projekty wykonawcze, polityki bezpieczeństwa, point list uzgodniony z OSD, instrukcje obsługi i serwisowe.



3. Protokoły komunikacyjne

System / Urządzenie	Protokół
BMS kontenerów bateryjnych	Modbus TCP->EMS / CAN->PCS
Przekształtniki PCS	Modbus TCP->EMS / CAN->BMS
Telemechanika OSD ENERGA-OPERATOR	IEC 60870-5-104 i/lub DNP3 (uzgodnione z OSD)
Stacja pogodowa	Modbus TCP / RS-485
Systemy zewnętrzne (TGE, PSE, handel)	REST API / MQTT

4. Parametry techniczne systemu

Parametr	Wymaganie
Moc zarządzanego magazynu	6 MW
Pojemność zarządzanego magazynu	24 MWh
Liczba zarządzanych kontenerów bateryjnych	4 szt.
Liczba zarządzanych PCS	4 szt.
Dostępność systemu	min. 99,5%
Czas odpowiedzi systemu (czas cyklu skanowania)	< 100 ms
Archiwizacja danych historycznych	min. 5 lat
Autonomia UPS (router/sieć teleinformatyczna)	min. 24 h
Autonomia UPS (SCADA, telemechanika, nadzór, liczniki)	min. 24 h
Redundancja łączy WAN	wymagana
Cyberbezpieczeństwo	zgodne z IEC 62443, NIS2
Lokalizacja serwera EMS	lokalna lub zdalna (chmurowa)

5. Gwarancja i wsparcie techniczne

Parametr	Wymaganie
Okres gwarancji	min. 60 miesięcy
Dostępność systemu gwarantowana	min. 99,5%
Czas reakcji na zgłoszenie awarii krytycznej	max. 4 godziny
Czas usunięcia awarii krytycznej	max. 24 godziny
Czas usunięcia awarii niekrytycznej	max. 72 godziny
Wsparcie dla awarii krytycznych	24/7
Aktualizacje oprogramowania i poprawki bezpieczeństwa	w cenie w okresie gwarancji
Zdalna diagnostyka	wymagana (przez bezpieczny VPN)

6. Harmonogram realizacji

Etap	Termin
-------------	---------------



Projekt wykonawczy (w tym TOM telekomunikacyjny)	do 31.01.2027
Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA (lista sygnałów, IWR)	do 28.02.2027
Dostawa sprzętu	do 28.02.2027
Instalacja zaplecza i sieci teleinformatycznej	do 31.03.2027
Konfiguracja, integracja i testy FAT	do 30.04.2027
Uruchomienie łącz z OSD i testy SAT	do 31.05.2027
Szkolenia i dokumentacja	do 15.06.2027
Odbiór końcowy	do 30.06.2027

UWAGA: Realizacja niniejszego zamówienia wymaga koordynacji z wykonawcą równolegle prowadzonego postępowania na budowę magazynu energii (automatyka rozdzielni i zabezpieczenia). Wykonawca systemu EMS/SCADA odpowiada za integrację z urządzeniami polowymi (BMS, PCS, zabezpieczenia SN) oraz uzgodnienie interfejsów komunikacyjnych. Niniejsze zamówienie NIE obejmuje budowy magazynu energii, kontenerów bateryjnych, PCS ani zabezpieczeń polowych SN.